

NOTE DE CALCUL PLACO PLATRE CHAMBRE TEMOIN CHANTIER VILLA
BONAPRISO

Hypothèse de calcul : - Surface chambre témoin : 30.78 m² ;

- 1m² utilise 2 ml fourrure ;
- 1m² utilise 1.8 suspentes ;
- 1m² utilise 10 vis ;
- 1m² utilise 1.4 ml de Bande PP grand rouleau ;
- 1m² utilise 0.47 kg d'enduit prêt à l'emploi ;

 **Placo plâtre :**

On a $30.78\text{m}^2 / (1.2 \times 2.5) = 10.28$ soit **11 plaques de Placo plâtre ;**

 **Vis placo de 25 mm :**

On prendra **1 paquet de Vis placo de 25 mm ;**

 **Vis placo de 35 mm :**

On prendra **1 paquet de Vis placo de 25 mm ;**

 **Chevilles laiton de 6 mm :**

On prendra **1 paquet de chevilles laiton de 6 mm ;**

 **Cheville Plastique placo 6mm (Jaune) :**

On a $30,78 \times 1,8 = 55.4$ suspentes soit **55 chevilles Plastique placo 6mm ;**

 **Vis auto foreuse 13 mm :**

On a $30,78 \times 10 = 307.8$ soit **308 Vis auto foreuse 13 mm ;**

 **Cornière perforé placo de 23 mm *34 mm :**

On a $2,3+1,9+1,2+0,5+1,8+3,7+2,2+0,8+0,7+3,8+1,4+3,1+1,4+0,7+2,45+1,7+1,7= 31$ ml de **Cornière placo de 23 mm *34 mm ;**

 Cornière d'angle lisse :

On a $2,3+1,9+1,2+0,5+1,8+3,7+2,2+0,8+0,7+3,8+1,4+3,1+1,4+0,7+2,45+1,7+1,7=$ **31 ml de Cornière placo de 23 mm *34 mm ;**

 Tige filetée :

On a $2,3+1,9+1,2+0,5+1,8+3,7+2,2+0,8+0,7+3,8+1,4+3,1+1,4+0,7+2,45+1,7+1,7=$ **31 ml de Cornière placo de 23 mm *34 mm ;**

 Cavalier F 47 de 6 paquets de 100 :

On a $30,78*1,8 = 55.4$ suspentes soit **01 paquet de 100 ;**

 Rail oméga placo ou fourrure F 47 :

On a $30,78*2 = 61.56$ ml soit **62 ml de Rail oméga placo ou fourrure ;**

 Enduit prêt à l'emploi ou Enduit à joint homay intérieur :

On a $30,78*0,47 = 14.5$ kg d'enduit prêt à l'emploi ;

 Bande à joint simple ou Bande PP grand rouleau :

On a $30,78*1,4 = 43.09$ ml de Bande PP grand rouleau et /ou soit **01 Rlx de bande à joint ;**

**DEVIS CONFIDENTIEL EN PLACO PLATRE CHAMBRE TEMOIN - VILLA
BONAPRISO**

N°	DESIGNATION	UNITE	QTITE	PU	PT
O1	Placo plâtre	Plaque	11	12 300	132 508
O2	Vis placo de 25 mm	Pqt	1	6 250	6 250
O3	Cheville Plastique placo 6mm	U	55	500	27 702
O4	Vis auto foreuse 13 mm	U	308	800	246 240
O5	Cornière placo de 23 mm *34 mm	ml	31	2 000	62 700
O6	Profilé rail placo 45*19	ml	58	3 000	173 550
O7	Rail oméga placo ou fourrure	ml	62	3 500	215 460
O8	Enduit prêt à l'emploi	kg	14,5	2 080	30 091
O9	Bande PP grand rouleau	ml	43	1 000	43 092
O10	Cout Matériaux				937 592
O11	Main d'œuvre	m2	30,78	6 000	184 680
O12	Cout Total				1 122 272